DATI DI BASE					PREZZIARIO DI COMO				PREZZIARIO DI MILANO				PREZZIARIO DI BERGAMO				PREZZIARIO DI LECCO				PREZZIARIO DI VARESE				PREZZIARIO DI LUGANO				COSTI UNITARI				COSTI A S.L.P.				INCIDENZE			
N.	Elementi	Quantità funzionale		SLP	Costo elemento	Costo unitario	Costo a mq di SLP	% CT	Costo elemento	Costo unitario	Costo a mq di SLP	% CT	Costo elemento	Costo unitario	Costo a mq di SLP	% CT	Costo elemento	Costo unitario	Costo a mq di SLP	% CT	Costo elemento	Costo unitario	Costo a mq di SLP	% CT	Costo elemento	Costo unitario	Costo a mq di SLP	% CT	MEDIA	MIN.	MAX.	DEV. ST.	MEDIA	MIN.	MAX.	DEV. ST.	MEDIA C.U.	MIN. C.U.	MAX. C.U.	DEV. ST. C.U.
1-	**SUOLO-STRUTTURE DI FONDAZIONI**																																							
11	Suolo	1.660,00	mc	7.534,00	71.020,81	42,78	9,43	0,7%	61.591,86	37,10	8,18	0,6%	60.881,96	36,68	8,08	0,6%	56.289,37	33,91	7,47	0,6%	67.840,39	40,87	9,00	0,7%	86.868,60	52,33	11,53	0,6%	40,61	33,91	52,33	6,555	8,95	7,47	11,53	1,44	0,6%	0,6%	0,7%	0,000
13	Vespai, massicciate, massetti	810,50	mc	7.534,00	81.446,23	100,49	10,81	0,8%	76.151,29	93,96	10,11	0,7%	71.248,21	87,91	9,46	0,7%	68.276,51	84,24	9,06	0,7%	72.264,01	89,16	9,59	0,7%	102.600,65	126,59	13,62	0,7%	97,06	84,24	126,59	15,517	10,44	9,06	13,62	1,67	0,7%	0,7%	0,8%	0,000
16	Strutture di contenimento, fondaz.	916,50	mc	7.534,00	545.969,19	595,71	72,47	5,1%	526.612,57	574,59	69,90	5,1%	496.686,06	541,94	65,93	5,1%	490.767,85	535,48	65,14	5,2%	461.157,03	503,17	61,21	4,8%	727.913,72	794,23	96,62	4,9%	590,85	503,17	794,23	104,688	71,88	61,21	96,62	12,74	5,0%	4,8%	5,2%	0,002
17	Pali e palificate																																							
18	Ulteriori elementi della classe																																							
19	Demolizioni della classe																																							
							92,70	**6,5%**			**88,18**	**6,4%**			**83,46**	**6,5%**			**81,67**	**6,5%**			**79,81**	**6,2%**			**121,77**	**6,2%**					**91,27**	**79,81**	**121,77**	**15,66**	**6,4%**	**6,2%**	**6,5%**	**0,001**
2-	**STRUTTURE ELEVAZIONE: RUSTICO**																																							
21	Pareti esterne	3.382,00	mq	7.534,00	651.360,20	192,60	86,46	6,1%	648.893,15	191,87	86,13	6,3%	595.805,66	176,17	79,08	6,1%	625.966,63	185,09	83,09	6,6%	599.418,87	177,24	79,56	6,2%	924.595,73	273,39	122,72	6,2%	199,39	176,17	273,39	36,913	89,51	79,08	122,72	16,57	6,2%	6,1%	6,6%	0,002
22	Pareti interne	4.741,00	mq	7.534,00	514.895,84	108,60	68,34	4,8%	502.900,66	106,07	66,75	4,9%	448.316,31	94,56	59,51	4,6%	444.759,62	93,81	59,03	4,7%	454.854,96	95,94	60,37	4,7%	744.404,34	157,01	98,81	5,0%	109,33	93,81	157,01	24,179	68,80	59,03	98,81	15,22	4,8%	4,6%	5,0%	0,002
23	Solai, ballatoi	6.225,00	mq	7.534,00	929.069,76	149,25	123,32	8,7%	911.903,50	146,49	121,04	8,8%	850.099,30	136,56	112,84	8,7%	875.627,98	140,66	116,22	9,2%	858.262,73	137,87	113,92	8,9%	1.318.816,18	211,86	175,05	8,9%	153,78	136,56	211,86	28,873	127,06	112,84	175,05	23,86	8,9%	8,7%	9,2%	0,002
24	Scale, rampe	285,00	mq	7.534,00	440.695,79	1.546,30	58,49	4,1%	433.377,76	1.520,62	57,52	4,2%	430.175,12	1.509,39	57,10	4,4%	417.559,02	1.465,12	55,42	4,4%	422.523,64	1.482,54	56,08	4,4%	672.954,88	2.361,25	89,32	4,5%	1.647,54	1.465,12	2.361,25	350,805	62,32	55,42	89,32	13,27	4,3%	4,1%	4,5%	0,002
25	Ulteriori elementi della classe	55,00	ml	7.534,00	2.968,17	53,97	0,39	0,0%	2.946,20	53,57	0,39	0,0%	2.794,62	50,81	0,37	0,0%	2.832,50	51,50	0,38	0,0%	2.840,09	51,64	0,38	0,0%	4.632,84	84,23	0,61	0,0%	57,62	50,81	84,23	13,097	0,42	0,37	0,61	0,10	0,0%	0,0%	0,0%	0,000
26	Balconi, terrazzi	380,00	mq	7.534,00	108.780,53	286,26	14,44	1,0%	104.589,69	275,24	13,88	1,0%	92.051,63	242,24	12,22	0,9%	95.385,22	251,01	12,66	1,0%	99.999,47	263,16	13,27	1,0%	146.476,83	385,47	19,44	1,0%	283,90	242,24	385,47	52,237	14,32	12,22	19,44	2,63	1,0%	0,9%	1,0%	0,000
27	Copertura	1.031,00	mq	7.534,00	128.580,49	124,71	17,07	1,2%	120.835,17	117,20	16,04	1,2%	113.373,76	109,96	15,05	1,2%	121.216,12	117,57	16,09	1,3%	120.724,91	117,09	16,02	1,2%	189.184,61	183,50	25,11	1,3%	128,34	109,96	183,50	27,421	17,56	15,05	25,11	3,75	1,2%	1,2%	1,3%	0,001
28	Ossatura portante	672,00	mc	7.534,00	783.191,46	1.165,46	103,95	7,3%	750.706,30	1.117,12	99,64	7,3%	732.090,84	1.089,42	97,17	7,5%	695.679,10	1.035,24	92,34	7,3%	712.956,39	1.060,95	94,63	7,4%	1.106.906,78	1.647,18	146,92	7,5%	1.185,90	1.035,24	1.647,18	230,456	105,78	92,34	146,92	20,56	7,4%	7,3%	7,5%	0,001
29	Demolizioni della classe																																							
							472,46	**33,4%**			**461,40**	**33,6%**			**433,33**	**33,5%**			**435,23**	**34,5%**			**434,24**	**33,8%**			**677,99**	**34,4%**					**485,78**	**433,33**	**677,99**	**95,58**	**33,9%**	**33,4%**	**34,5%**	**0,005**
3-	**STRUTTURE ELEVAZIONE: COMPL.TI**																																							
31	Pareti esterne (serramenti esterni)	956,40	mq	7.534,00	484.081,41	506,15	64,25	4,5%	478.194,43	499,99	63,47	4,6%	458.483,42	479,38	60,86	4,7%	434.304,71	454,10	57,65	4,6%	461.089,15	482,11	61,20	4,8%	716.073,43	748,72	95,05	4,8%	528,41	454,10	748,72	109,460	67,08	57,65	95,05	13,90	4,7%	4,5%	4,8%	0,001
32	Pareti esterne (serramenti interni)	411,00	mq	7.534,00	267.518,20	650,90	35,51	2,5%	267.565,70	651,01	35,51	2,6%	260.150,51	632,97	34,53	2,7%	229.087,93	557,39	30,41	2,4%	266.952,24	649,52	35,43	2,8%	377.115,54	917,56	50,06	2,5%	676,56	557,39	917,56	123,469	36,91	30,41	50,06	6,74	2,6%	2,4%	2,8%	0,001
33	Solai (botole-griglie)		mq																																					
34	Scale, rampe (balaustre, ringhiere)	106,00	ml	7.534,00	29.780,47	280,95	3,95	0,3%	29.839,61	281,51	3,96	0,3%	27.799,41	262,26	3,69	0,3%	28.598,43	269,80	3,80	0,3%	27.138,35	256,02	3,60	0,3%	41.251,08	389,16	5,48	0,3%	289,95	256,02	389,16	49,637	4,08	3,60	5,48	0,70	0,3%	0,3%	0,3%	0,000
35	Controsoffitti		mq																																					
36	Balconi, terrazzi	115,00	ml	7.534,00	143.437,94	1.247,29	19,04	1,3%	142.804,17	1.241,78	18,95	1,4%	122.634,98	1.066,39	16,28	1,3%	130.503,34	1.134,81	17,32	1,4%	127.927,13	1.112,41	16,98	1,3%	204.062,59	1.774,46	27,09	1,4%	1.262,86	1.066,39	1.774,46	260,787	19,28	16,28	27,09	3,98	1,3%	1,3%	1,4%	0,000
37	Coperture (serramenti)	2,00	mq	7.534,00	8.922,10	4.461,05	1,18	0,1%	8.611,32	4.305,66	1,14	0,1%	8.043,30	4.021,65	1,07	0,1%	8.535,11	4.267,55	1,13	0,1%	8.013,73	4.006,86	1,06	0,1%	11.971,42	5.985,71	1,59	0,1%	4.508,08	4.006,86	5.985,71	744,616	1,20	1,06	1,59	0,20	0,1%	0,1%	0,1%	0,000
38	Ulteriori elementi della classe (3-)																																							
39	Demolizioni Classe (3-)																																							
							123,94	**8,8%**			**123,04**	**9,0%**			**116,42**	**9,0%**			**110,30**	**8,7%**			**118,28**	**9,2%**			**179,25**	**9,1%**					**128,54**	**110,30**	**179,25**	**25,33**	**9,0%**	**8,7%**	**9,2%**	**0,002**
4-	**STRUTURE ELEVAZIONE: FINITURE**																																							
41	Pareti (finiture esterne)	2.750,00	mq	7.534,00	210.178,26	76,43	27,90	2,0%	208.633,67	75,87	27,69	2,0%	188.520,34	68,55	25,02	1,9%	182.787,16	66,47	24,26	1,9%	182.058,71	66,20	24,16	1,9%	294.186,16	106,98	39,05	2,0%	76,75	66,20	106,98	15,483	28,01	24,16	39,05	5,65	2,0%	1,9%	2,0%	0,000
42	Pareti (finiture interne)	26.961,00	mq	7.534,00	861.576,70	31,96	114,36	8,1%	819.459,96	30,39	108,77	7,9%	774.465,90	28,73	102,80	7,9%	686.433,72	25,46	91,11	7,2%	759.043,15	28,15	100,75	7,8%	1.113.542,85	41,30	147,80	7,5%	31,00	25,46	41,30	5,502	110,93	91,11	147,80	19,69	7,7%	7,2%	8,1%	0,003
43	Solai (finiture)	6.826,00	mq	7.534,00	966.459,65	141,59	128,28	9,1%	964.868,29	141,35	128,07	9,3%	910.288,46	133,36	120,82	9,3%	933.083,33	136,70	123,85	9,8%	922.454,37	135,14	122,44	9,5%	1.434.078,52	210,09	190,35	9,7%	149,70	133,36	210,09	29,769	135,63	120,82	190,35	26,97	9,5%	9,1%	9,8%	0,003
44	Scale, rampe (finiture)	285,00	mq	7.534,00	95.158,41	333,89	12,63	0,9%	93.678,52	328,70	12,43	0,9%	93.122,02	326,74	12,36	1,0%	92.408,59	324,24	12,27	1,0%	88.124,38	309,21	11,70	0,9%	141.014,71	494,79	18,72	1,0%	352,93	309,21	494,79	69,991	13,35	11,70	18,72	2,65	0,9%	0,9%	1,0%	0,000
45	Soffitti (finiture)	6.027,00	mq	7.534,00	405.000,20	67,20	53,76	3,8%	405.442,82	67,27	53,82	3,9%	383.181,18	63,58	50,86	3,9%	366.072,27	60,74	48,59	3,8%	308.592,37	51,20	40,96	3,2%	482.195,25	80,01	64,00	3,2%	65,00	51,20	80,01	9,442	52,00	40,96	64,00	7,55	3,7%	3,2%	3,9%	0,003
46	Balconi, terrazzi (finiture)	380,00	mq	7.534,00	100.806,32	265,28	13,38	0,9%	97.450,23	256,45	12,93	0,9%	95.205,50	250,54	12,64	1,0%	100.022,58	263,22	13,28	1,1%	99.987,85	263,13	13,27	1,0%	143.307,56	377,13	19,02	1,0%	279,29	250,54	377,13	48,241	14,09	12,64	19,02	2,43	1,0%	0,9%	1,1%	0,000
47	Coperture (finiture)	1.005,00	mq	7.534,00	151.540,34	150,79	20,11	1,4%	150.589,59	149,84	19,99	1,5%	141.929,45	141,22	18,84	1,5%	123.446,84	122,83	16,39	1,3%	147.684,71	146,95	19,60	1,5%	198.821,16	197,83	26,39	1,3%	151,58	122,83	197,83	24,892	20,22	16,39	26,39	3,32	1,4%	1,3%	1,5%	0,001
48	Ulteriori elementi della classe (4-)		mq																																					
49	Demolizioni Classe (4-)																																							
							370,42	**26,2%**			**363,70**	**26,5%**			**343,34**	**26,5%**			**329,74**	**26,1%**			**332,88**	**25,9%**			**505,33**	**25,7%**					**374,23**	**329,74**	**505,33**	**66,27**	**26,1%**	**25,7%**	**26,5%**	**0,003**
5-	**IMPIANTI TECNICI CANALIZZATI**																																							
51	Sistemi di raccolta e smaltimento di rifiuti	580,00	ml	7.534,00	70.511,23	121,57	9,36	0,7%	66.408,56	114,50	8,81	0,6%	52.755,63	90,96	7,00	0,5%	62.552,94	107,85	8,30	0,7%	57.363,25	98,90	7,61	0,6%	88.787,59	153,08	11,78	0,6%	114,48	90,96	153,08	21,819	8,81	7,00	11,78	1,68	0,6%	0,5%	0,7%	0,000
52	Sistemi di distrubuzione liquidi	49,00	n	7.534,00	544.110,21	11.104,29	72,22	5,1%	513.764,58	10.484,99	68,19	5,0%	523.110,99	10.675,73	69,43	5,4%	458.654,14	9.360,29	60,88	4,8%	458.294,41	9.352,95	60,83	4,7%	743.788,22	15.179,35	98,72	5,0%	11.026,27	9.352,95	15.179,35	2.156,179	71,71	60,83	98,72	14,02	5,0%	4,7%	5,4%	0,002
53	Sistemi distribuzione gas		n																																					
54	Sistemi di refrigerazione		n																																					
55	Sistemi di riscaldamento	9.913,00	mc	7.534,00	471.885,25	47,60	62,63	4,4%	454.572,03	45,86	60,34	4,4%	438.510,72	44,24	58,20	4,5%	414.627,43	41,83	55,03	4,4%	423.354,16	42,71	56,19	4,4%	662.211,01	66,80	87,90	4,5%	48,17	41,83	66,80	9,364	63,38	55,03	87,90	12,32	4,4%	4,4%	4,5%	0,001
56	Impianti canalizz. balconi e terrazzi																																							
57	Sistemi di condiz. Aria e vent.ne	894,00	ml	7.534,00	112.547,04	125,89	14,94	1,1%	109.611,60	122,61	14,55	1,1%	101.820,04	113,89	13,51	1,0%	110.903,63	124,05	14,72	1,2%	102.644,10	114,81	13,62	1,1%	165.345,55	184,95	21,95	1,1%	131,04	113,89	184,95	26,870	15,55	13,51	21,95	3,19	1,1%	1,0%	1,2%	0,000
58	Ulteriori elementi della classe (5-)																																							
59	Demolizioni della classe (5-)																																							
							159,15	**11,2%**			**151,89**	**11,1%**			**148,15**	**11,4%**			**138,94**	**11,0%**			**138,26**	**10,8%**			**220,35**	**11,2%**					**159,46**	**138,26**	**220,35**	**30,87**	**11,1%**	**10,8%**	**11,4%**	**0,002**
6-	**IMPIANTI TECNICI ELETTRIFICATI**																																							
61	Sistemi distribuzione energia elettrica																																							
62	Impianti distribuzione energia elettrica	50,00	n	7.534,00	699.278,09	13.985,56	92,82	6,6%	654.282,76	13.085,66	86,84	6,3%	556.087,44	11.121,75	73,81	5,7%	564.863,11	11.297,26	74,98	5,9%	646.939,45	12.938,79	85,87	6,7%	898.037,13	17.960,74	119,20	6,1%	13.398,29	11.121,75	17.960,74	2.492,657	88,92	73,81	119,20	16,54	6,2%	5,7%	6,7%	0,004
63	Illuminazione		u.f.																																					
64	Sistemi di telecomunicazione		u.f.																																					
65	Sistemi di trasporto	3,00	n	7.534,00	288.426,25	96.142,08	38,28	2,7%	270.605,70	90.201,90	35,92	2,6%	256.338,45	85.446,15	34,02	2,6%	252.188,24	84.062,75	33,47	2,7%	250.113,83	83.371,28	33,20	2,6%	399.514,08	133.171,36	53,03	2,7%	95.399,25	83.371,28	133.171,36	19.113,081	37,99	33,20	53,03	7,61	2,6%	2,6%	2,7%	0,000
66	Impianto elettrico balconi e terrazzi		u.f.																																					
67	Sistemi di sicurezza		u.f.																																					
68	Ulteriori elementi della classe (6-)																																							
69	Demolizioni della Classe (6-)																																							
							131,10	**9,3%**			**122,76**	**8,9%**			**107,83**	**8,3%**			**108,45**	**8,6%**			**119,07**	**9,3%**			**172,23**	**8,7%**					**126,91**	**107,83**	**172,23**	**23,89**	**8,9%**	**8,3%**	**9,3%**	**0,004**
	ATTREZZATURE FISSE	**49,00**	**n**	**7.534,00**	**35.676,50**	**728,09**	**4,74**	**0,3%**	**34.136,05**	**696,65**	**4,53**	**0,3%**	**34.342,50**	**700,87**	**4,56**	**0,4%**	**32.922,52**	**671,89**	**4,37**	**0,3%**	**33.088,02**	**675,27**	**4,39**	**0,3%**	**51.114,42**	**1.043,15**	**6,78**	**0,3%**	**752,65**	**671,89**	**1.043,15**	**143,751**	**4,90**	**4,37**	**6,78**	**0,93**	**0,3%**	**0,3%**	**0,4%**	**0,000**
10-	**SOTTOSTRUTTURA 1**																																							
101	Suolo-fondazioni-muri-contenimento																																							
102	Strutture elevazione: rustico	2.353,00	mq	7.534,00	185.191,39	78,70	24,58	1,7%	180.288,44	76,62	23,93	1,7%	179.164,11	76,14	23,78	1,8%	162.608,02	69,11	21,58	1,7%	175.678,85	74,66	23,32	1,8%	262.640,96	111,62	34,86	1,8%	81,14	69,11	111,62	15,278	25,34	21,58	34,86	4,77	1,8%	1,7%	1,8%	0,000
103	Strutturre elevazione: completamento	307,00	mq	7.534,00	127.678,01	415,89	16,95	1,2%	120.060,69	391,08	15,94	1,2%	110.510,11	359,97	14,67	1,1%	113.678,33	370,29	15,09	1,2%	116.669,40	380,03	15,49	1,2%	178.312,96	580,82	23,67	1,2%	416,35	359,97	580,82	82,838	16,97	14,67	23,67	3,38	1,2%	1,1%	1,2%	0,000
104	Strutture elevazione: finiture	1.976,00	mq	7.534,00	86.071,21	43,56	11,42	0,8%	80.545,24	40,76	10,69	0,8%	72.940,23	36,91	9,68	0,7%	68.659,13	34,75	9,11	0,7%	72.374,81	36,63	9,61	0,7%	114.765,76	58,08	15,23	0,8%	41,78	34,75	58,08	8,598	10,96	9,11	15,23	2,25	0,8%	0,7%	0,8%	0,000
105	Impianti tecnici canalizzati	600,00	ml	7.534,00	67.065,77	111,78	8,90	0,6%	62.090,98	103,48	8,24	0,6%	65.599,81	109,33	8,71	0,7%	61.317,40	102,20	8,14	0,6%	66.477,87	110,80	8,82	0,7%	89.945,27	149,91	11,94	0,6%	114,58	102,20	149,91	17,744	9,13	8,14	11,94	1,41	0,6%	0,6%	0,7%	0,000
106	Impianti tecnici elet., Sicurezza		u.f.																																					
107	Attrezzature fisse		u.f.																																					
							61,85	**4,4%**			**58,80**	**4,3%**			**56,84**	**4,4%**			**53,92**	**4,3%**			**57,23**	**4,5%**			**85,70**	**4,4%**					**62,39**	**53,92**	**85,70**	**11,71**	**4,4%**	**4,3%**	**4,5%**	**0,001**
11-	**SOTTOSTRUTTURA 2**																																							
111	Suolo-fondazioni-muri-contenimento		mc																																					
112	Strutture elevazione: rustico		mq																																					
113	Strutturre elevazione: completamento		mq																																					
114	Strutture elevazione: finiture		mq																																					
115	Impianti tecnici canalizzati		u.f.																																					
116	Impianti tecnici elet., Sicurezza		u.f.																																					
117	Attrezzature fisse																																							
	COSTI DIRETTI DI PRODUZIONE				**10.670.879,40**		**1.416,36**	**100,0%**	**10.354.013,10**		**1.374,30**	**100,0%**	**9.748.527,99**		**1.293,94**	**100,0%**	**9.512.618,84**		**1.262,63**	**100,0%**	**9.674.906,81**		**1.284,17**	**100,0%**	**14.837.438,39**		**1.969,40**	**100,0%**	**10.799.730,76**	**9.512.618,84**	**14.837.438,39**	**2.027.079,826**	**1.433,47**	**1.262,63**	**1.969,40**	**269,06**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**	**0,000**
0-	**SPAZI ESTERNI**																																							
10	Suolo	2.525,00	mq	7.534,00	92.107,24	36,48	12,23	14,6%	85.909,57	34,02	11,40	14,3%	82.199,53	32,55	10,91	15,2%	76.904,28	30,46	10,21	13,2%	87.487,99	34,65	11,61	14,6%	119.983,01	47,52	15,93	14,1%	35,95	30,46	47,52	6,020	12,05	10,21	15,93	2,02	14,3%	13,2%	15,2%	0,007
20	Strutture minori negli spazi esterni																																							
30	Articolazione degli spazi esterni	2.525,00	mq	7.534,00	64.545,38	25,56	8,57	10,2%	63.854,55	25,29	8,48	10,6%	49.173,43	19,47	6,53	9,1%	55.295,21	21,90	7,34	9,5%	54.853,77	21,72	7,28	9,2%	82.091,28	32,51	10,90	9,6%	24,41	19,47	32,51	4,596	8,18	6,53	10,90	1,54	9,7%	9,1%	10,6%	0,006
40	Trattamento degli spazi esterni	2.525,00	mq	7.534,00	385.397,16	152,63	51,15	60,9%	372.540,88	147,54	49,45	62,0%	331.824,91	131,42	44,04	61,4%	365.728,80	144,84	48,54	63,0%	373.961,61	148,10	49,64	62,6%	523.639,93	207,38	69,50	61,4%	155,32	131,42	207,38	26,501	52,05	44,04	69,50	8,88	61,9%	60,9%	63,0%	0,008
50	Impianti canaliz. Negli spazi esterni	2.525,00	mq	7.534,00	90.987,90	36,03	12,08	14,4%	78.263,83	31,00	10,39	13,0%	77.567,63	30,72	10,30	14,3%	82.546,60	32,69	10,96	14,2%	81.216,81	32,17	10,78	13,6%	126.621,07	50,15	16,81	14,9%	35,46	30,72	50,15	7,443	11,88	10,30	16,81	2,49	14,1%	13,0%	14,9%	0,007
60	Inpianti elettrici negli spazi esterni		mq																																					
70	Attrezzature fisse negli spazi esterni		mq																																					
80	Arredi degli spazi esterni		mq																																					
90	Demolizioni Classe (9-)		mq																																					
					633.037,67		**84,02**	**100,0%**	**600.568,84**		**79,71**	**100,0%**	**540.765,50**		**71,78**	**100,0%**	**580.474,90**		**77,05**	**100,0%**	**597.520,18**		**79,31**	**100,0%**	**852.335,29**		**113,13**	**100,0%**					**84,17**	**71,78**	**113,13**	**14,74**	**100,0%**	**100,0%**	**100,0%**	**0,000**
	COSTI TOTALI DIRETTI DI COSTRUZIONE				**11.303.917**				**10.954.582**				**10.289.293**				**10.093.094**				**10.272.427**				**15.689.774**				**11.433.848**	**10.093.094**	**15.689.774**	**2.136.165,123**								